BV/2021/755
Beschlussvorlage
öffentlich

Planungsauftragsvergabe Lagerstraße

Organisationseinheit: Bauamt	*Datum:* 18.11.2021
Bearbeitung: Cornelia Panke	*Verfasser:*

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Planungsauftragsvergabe für den Ausbau der Lagerstraße erfolgt an die ISH Beratende Ingenieure, Bad Doberan.

Sachverhalt

In der Lagerstraße ist die vorhandene Fahrbahnbefestigung mit Natursteingroßpflaster in einem ausbauwürdigen Zustand infolge von Alterung und Verschleiß. Bisher konnten notwendige Baumaßnahmen nicht veranlasst werden, da die Stadt Kröpelin nicht Eigentümerin des Grund und Bodens war. Nunmehr erfolgte die Zuordnung der Lagerstraße an die Stadt Kröpelin.

Für die notwendigen Bauleistungen für den Ausbau der Lagerstraße hat die ISH Beratende Ingenieure, Bad Doberan vorläufige Kosten ermittelt als Grundlage für die Erarbeitung von Planungsunterlagen (Vorlage 47. KW).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Übersichtskarte

Von: ISH - Sekretariat
Gesendet: 28.05.2021 12:41
An: thomas.dewilde@lkros.de
Cc: Jana Schmidt
Betreff: 0714 - Stadt Kröpelin, Straßenausbau Lagerstraße
Anlagen: 0714_map_Mapsbersichtsplan.pdf

Sehr geehrter Herr de Wilde,

wie besprochen, übersenden wir Ihnen die Übersichtskarte mit dem Bereich der geplanten Vermessung mit der Bitte um Angebotserstellung.

Die notwendige Entwurfsvermessung beinhaltet folgende Leistungen:

- Straße/Gehweg sowie alle befestigten Flächen komplett mit Angabe der Materialien
- Sämtliche Bordeinfassungen mit Angabe zu Art und Höhen der Bordunterkante und -oberkante
- Treppen, Stufen, Rampen, inkl. Höhen, Anzahl und Material
- Gehölz- und Rasenflächen, Baumstandorte mit Stamm- und Kronendurchmesser, Baumhöhe, -art
- Gebäudekanten mit fester Kante Sockel/Fundament und mit Hauseingängen und Regenfallrohren
- Palisaden, Mauern, Regenwasserabläufe, Bordhöhen, Müllstellflächen, Ausstattungsgegenstände, wie Spiel- und Sportgeräte, Bänke, Pergolen, Zäune, Tore, Abfallbehälter
- Straßenbeleuchtung
- Beschilderung
- Einfriedungen mit Toren und mit Art, Material, Höhe
- KVS, Trafo, Bushaltestellen u. ä.
- Böschungen, Geländehochpunkte, Straßen- und Weggefälle
- Hydranten- und Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe
- Übergabe Lage- und Höhenfestpunkte
- Vollständiges Schachtkataster mit Angabe der Sohl- und Deckelhöhen, Angabe aller Zu- und Abläufe, inkl. Richtung, Dimension und Material (Beton, PVC, Steinzeug)
- Flurstücksgrenzen
- Die Auslieferung erfolgt einfach als Papierausdruck, Maßstab 1 : 500, und als Datei im DXF-, DWG- und PDF-Format, inkl. Z-Koordinaten einfach auf CD und per E-Mail.
- Eine Einweisung vor Ort kann erfolgen.

Ziel Durchführung: bis Ende Juni 2021

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Eng. D. Matthée
Zertifizierter Kanalsanierungsberater

ISH Beratende Ingenieure
Alexandrinenplatz 7
18209 Bad Doberan

Büro Wismar
Alter Holzhafen 17 a
23966 Wismar

Tel. 038203 7438-0
Fax 038203 7438-19
kontakt@ish-ingenieure.de
www.ish-baddoberan.de

Inhaber
Dipl.-Ing. Detlef Isernhagen

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

© GeoBasis-DE/M-V 2021
Flur 2
Flur 12
Flur 1
89800
89900
90000
90100
90200
96300
96200
96100
96000
95900
95800
95700
95600
50 25 0 50 100 m
Quelle: GeoPortal.MV
erstellt von
erstellt am: 28.05.2021